Zleceniodawca:	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29, NIP: 5291459874,
Podstawa badań:	Zlecenie nr 2/2026/Z
Cel badania:	Potwierdzenie zgodności w obszarze regulowanym prawnie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2015 poz. 2016 (pływalnie)
Miejsce pobierania:	***Pływalnia Miejska*** **"*Wodnik 2000*"** *Grodzisk Mazowiecki* *ul. Montwiłła 41*
Badane próbki:	Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji,
Punkt pobierania:	System cyrkulacji jacuzzi
Data rozpoczęcia badania:	02.09.2026
Data zakończenia badania:	04.09.2026
Informacje dotyczące próbki :	

Pobrano	02.09.2026 09:10
Przyjęto	02.09.2026 09:10
Pobierający	Pracownik laboratorium
Metoda pobrania:	PN-EN ISO 19458:2007 **A**, RB-01.07 wyd. II z dn. 27.06.2016 **A**
Rodzaj próbki	jednorazowa
Stan	prawidłowy
Protokół pobrania	771/2026/W

Identyfikator próbki:3505

Lp.	Wskaźniki	Jednostka	Metoda badania			Wynik/Rezultat	NDS	STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
1	Liczba mikroorganizmów w 36 °C [2)4)]	jtk/1ml	PN-ISO 6222:2004	**A**	**R**	7 [3;15]	20	-
2	Liczba Pseudomonas aeruginosa [3)4)]	jtk/100ml	PN-EN ISO 16266:2009	**A**	**R**	0	0	-
3	Liczba bakterii Escherichia coli [3)4)]	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04	**A**	**R**	0	0	-
4	Chlor wolny	mg/l	RB-07.25 wyd. II z 01.04.2016 Test Hach 8021 i 8167	**A**	**R**	0,09 ±0,01		-

Lp.	Wskaźniki	Jednostka	Metoda badania			Wynik/Rezultat	NDS	STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
5	Chlor związany	mg/l	RB-07.25 wyd. II z 01.04.2016 Test Hach 8021 i 8167	**A**	**R**	0,05 ±0,01	0,20	**-**
6	Indeks nadmanganianowy /Utlenialność (różnica) [1)]	mg/l O_2	PN-EN ISO 8467:2001	**A**	**R**	-0,09		**-**
7	pH	-	PN-EN ISO 10523:2012	**A**	**R**	6,4 ±0,1 (temp. próbki 21,3 °C)	6,5 - 7,6	**-**
8	Potencjał redoks	mV	RB-07.26 wyd. I z dnia 20.01.2017 (wartość odniesiona do potencjału standardowej elektrody wodorowej)	**A**		834 ±20 (temp. próbki 32,4 °C)		**-**
9	Potencjał redoks	mV	RB-07.26 wyd. I z dnia 20.01.2017 (pomiar elektrodą Ag/AgCl w 3,5M KCl)	**A**	**R**	633 ±20 (temp. próbki 32,4 °C)		**-**

- **A**- oznacza metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 1372, metody nie objęte zakresem akredytacji nie są zaznaczone znakiem A.
- **R**- oznacza metodę spełniającą wymagania określone w dokumencie - Dz.U. 2015 poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
- **NDS**- najwyższa dopuszczalna wartość / wartość parametryczna. Podstawa - Dz.U. 2015 poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
- **ZG**- wynik spełnia wymaganie określone wartością NDS; ocena bez uwzględniania niepewności pomiaru
- **NZG**- wynik nie spełnia wymagania określonego wartością NDS; ocena bez uwzględniania niepewności pomiaru
- **-**- stwierdzenie zgodności nie dotyczy / brak NDS do porównania

Przypisy:

1) Podana wartość wyniku stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w niecce basenowej (System cyrkulacji jacuzzi (nr. próbki:3505) wynik: 0,58 ±0,06 mg/l O_2), a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni (Kurek czerpalny w pokoju socjalnym (nr. próbki:3495) wynik: 0,67 ±0,07 mg/l O_2).
2) W przypadku uzyskania wyniku równego 0 jtk/ml niepewność mieści się w zakresie [0; 8] jtk/ml
3) W przypadku uzyskania wyniku równego 0 jtk/100ml niepewność mieści się w zakresie [0; 8] jtk/100ml
4) Podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z normą PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, co zapewnia poziom ufności około 95%.

Komentarz:

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną dla analizy z pobieraniem próbek przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Lokalizacja działań laboratoryjnych:
Badania: Potencjał redoks,Potencjał redoks,Chlor wolny,Chlor związany wykonano w terenie
Badanie pozostałych wskaźników wykonano w laboratorium.

Autoryzacja:

Fizyko-chemia	Autoryzował	Krzysztof Wolski - Specjalista Laboratorium
	Data	2026-09-04
Mikrobiologia	Autoryzował	Palina Shakirava - Analityk Laboratorium
	Data	2026-09-04
Pobór próbek	Autoryzował	Krzysztof Wolski - Specjalista Laboratorium
	Data	2026-09-04

Zatwierdził: Krzysztof Wolski

Podpis:
Stanowisko: Specjalista Laboratorium
Imię Nazwisko: Krzysztof Wolski
DOKUMENT PODPISANY PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Data: 04.09.2026

Bez pisemnej zgody Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Grodzisk Maz. „Raport z badań" nie może być powielany inaczej jak w całości.
Metody, które nie są oznaczone jako R, nie mają zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.
Niepewność wyniku podaje się w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest to z Klientem.Klient ma prawo do złożenia skargi. Czas rozpatrzenia zgłoszonej skargi i udzielenie odpowiedzi na piśmie - w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
W przypadku dostarczenia próbki przez Klienta, Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od momentu przyjęcia jej do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium. Informacje dotyczące planu i procedury pobierania, miejsca pobierania, czasie itp. są informacjami pozyskanymi od Klienta

*** Autentycznośc dokumentu - oryginalny dokument raportu w formie drukowanej posiada naklejkę hologramową z unikalnym identyfikatorem (w nagłówku na pierwszej stronie).
Wydrukowany dokument bez naklejki nie jest dokumentem oryginalnym.

Koniec Raportu
Rozdzielnik
1. Klient
2. a/a